

Zowel vanuit ARBO-perspectief als uit Bijbels perspectief is het nodig om goede en voldoende maatregelen te nemen om letsel en ongevallen te voorkomen bij het werken op hoogte. Niet voor niets staat er in Deuteronomium 22 vers 8:

“Als u een huis bouwt, moet u het dak voorzien van een balustrade, anders bent u aansprakelijk wanneer iemand er afvalt”.

Deze procedure beschrijft hoe er gehandeld moet worden als er in of op gebouwen van de Protestantse Gemeente De Open Hof op hoogte of op het dak gewerkt moet worden. Dit laat onverlet dat iedere persoon of ingehuurd bedrijf zijn of haar eigen verantwoordelijkheid heeft bij het werken op hoogte.

1. Reikwijdte

Alle werkzaamheden op hoogte in en op de gebouwen van de Protestantse gemeente (PG) De Open Hof in Oud-Beijerland.

2. Doel, toepassingsgebied en eisen

Doel

Het doel van deze procedure is het vermijden van letsel aan personen en/of schade bij werken op hoogte. Er moet gericht worden gekeken of risico voorkomen kan worden en wat het meest effectief is om incidenten te voorkomen.

Eisen

Werken op hoogte dient altijd zo veilig mogelijk te gebeuren. Maak een analyse van de risico's maar wees je bewust dat er altijd een “restrisico” is. Betrokkenen worden gestimuleerd om – naast het naleven van de vastgestelde procedure – ook zelf actief na te denken en te handelen om risico's tot een minimum te beperken.

3. Verantwoordelijke voor uitvoering

Voor het kerkgebouw De Open Hof is de koster verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering onder leiding en eindverantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.

4. Referenties

Europese Richtlijn Werken op Hoogte
Arbobesluit Artikel 7.23b Specifieke bepalingen betreffende steigers

5. Definities

- Van werken op hoogte is sprake als er valgevaar bestaat. Niet alleen de hoogte, maar ook het karakter van de werkzaamheden en de directe omgeving bepalen het gevaar.
- Van werken op hoogte is sprake als het hoogteverschil groter is dan 2,5 meter.
- Van werken op hoogte is sprake als werkzaamheden worden verricht waarbij het contact met een stabiele ondergrond is vervangen door een ladder, steiger of hoogwerker.

6. Werkwijze

Deze procedure bevat de minimale voorschriften voor het werken op hoogte. Bij werkzaamheden op hoogte moet men altijd met tenminste twee (2) personen zijn.

Werkzaamheden op hoogte mogen alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, moet het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen worden om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Daarnaast dient voorkomen te worden dat voorwerpen kunnen vallen. Tevens moet het gebied rondom het werkgebied afgezet worden, zodat niemand getroffen kan worden door vallende voorwerpen.

De ladder

Het gebruik van een ladder en plateautrap als werkplek is onder voorwaarden toegestaan. De ladder moet technisch voldoen aan de geldende voorschriften. Het risico op ongevallen moet

zo klein zijn, dat er geen reden is om andere, veiliger middelen te gebruiken. Ook als er sprake is van een locatie die niet kan worden aangepast aan andere arbeidsmiddelen mag men een ladder gebruiken.

Regels gebruik van ladders

- Ladders en andere (technische) hulpmiddelen moeten periodiek gekeurd worden. (visueel door koster, jaarlijks bij arbo-ronde en 1 x per vier jaar bij de RI&E).
- Ladders moeten stabiel geplaatst worden, op een onbeweeglijke ondergrond en voorzien van een stabilisator.
- De voet van een draagbare ladder mag niet weg kunnen glijden.
- Beweegbare ladders moeten worden vastgezet voor ze worden betreden.
- Werknemers moeten altijd bij op- en afstappen veilige steun en houvast aan de ladder hebben.

De rolsteiger

Een rolsteiger mag worden opgebouwd door ervaren personen die op de hoogte zijn van de montage-instructie van het betreffende rolsteiger systeem. De gebruikershandleiding moet op de werkplek aanwezig zijn. Voordat een rolsteiger in gebruik genomen wordt moet er een opstelling controle worden uitgevoerd. Bij gebruik van een steiger moet een veilige steun en houvast zijn.

Voor het gebruik van steigers geldt:

- Een rol steiger mag niet kunnen wegglijden of ongewilde bewegingen maken.
- De vloeren van rolsteigers mogen bij normaal gebruik niet kunnen bewegen.
- De rolsteiger moet van binnenuit worden opgebouwd. De vloer moet zijn voorzien van een toegangsluik.
- Tussen de vloeren en de valbeveiliging mogen geen gevaarlijke openingen voorkomen.

Rolsteigers dienen minimaal jaarlijks te worden geïnspecteerd op veiligheidsaspecten. Bij het huren van een rolsteiger ligt deze verplichting bij de verhuurder. Controleer dit bij afname wanneer de rolsteiger wordt afgeleverd door de verhuurder (mede vanwege aansprakelijkheid).

Beveiliging aanbrenge

Wanneer werk moet worden uitgevoerd op plaatsen waar gevaar bestaat voor vallen, dan ben je verplicht een veilige steiger, stelling of werkvloer aan te brengen. Valgevaar moet worden voorkomen met doelmatige middelen zoals hekwerken en leuning. De beveiliging mag alleen worden onderbroken op de plaats van toegang tot een ladder of trap.

Werken op daken

Bij het werken op daken (hoger dan 2,5 m) moet met valbeveiliging gewerkt worden. De huidige situatie bij de PG De Open Hof is dat op het laagste deel van het platte dak een vang aanwezig is zodat een ladder is geborgd tegen zijdelings wegglijden. Het platte dak wordt via deze plek incidenteel met behulp van een ladder door de (hulp)koster (+ 2^e man) betreden voor het verwijderen van bladeren, het verwijderen van vuil bij de hemelwaterafvoeropeningen en het inspecteren van de zonnepanelen. Het hoge deel van het dak boven de kerkzaal wordt niet door de (hulp)koster betreden.

Bij het laten uitvoeren van dakwerkzaamheden door een extern bedrijf, heeft dit bedrijf zijn eigen professionele verantwoordelijkheid m.b.t. de veilige uitvoering van werkzaamheden. Vanuit zorgplicht vergewist de PG te Oud-Beijerland zich bij de opdrachtverlening dat opdrachtnemer de werkzaamheden veilig zal uitvoeren conform wet- en regelgeving.